

調査の名称		採水年月日 (YYYYMMDD)	計量証明書等 での試料名	採水場所 (公表時の試料名)	PFOS濃度 (ng/L)	PFOA濃度 (ng/L)	PFOS及びPFOA濃度 (ng/L)
01	金山落迫加調査	20240311	柏市①	柏市①	9.2	3.9	13
01	金山落迫加調査	20240311	柏市⑥	柏市②	5.8	3.7	9.5
01	金山落迫加調査	20240311	柏市②	柏市③	550	13	560
01	金山落迫加調査	20240311	柏市③	柏市④	1800	45	1800
01	金山落迫加調査	20240311	柏市④	柏市⑤	1000	38	1000
01	金山落迫加調査	20240311	柏市⑤	柏市⑥	1000	52	1000
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	水路A-②	A②	15000	1100	16000
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	水路A-③	A③	14000	1000	15000
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	水路B-①	B①	2100	46	2100
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	水路B-②	B②	27	6.7	33
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	大津川①	大津川①	7.5	9.9	17
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	大津川②	大津川②	9.8	9.7	19
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	大津川③	大津川③	16	9.5	25
02	金山落流入水路上流及び大津川の調査	20240617	大津川④	大津川④	29	7.4	36
03	下総航空基地の敷地内水路における水質調査（令和7年3月）【下総航空基地実施】	20250305	排水口1	排水口1	4100	390	4500
03	下総航空基地の敷地内水路における水質調査（令和7年3月）【下総航空基地実施】	20250305	排水口2	排水口2	97	5.7	100
03	下総航空基地の敷地内水路における水質調査（令和7年3月）【下総航空基地実施】	20250305	排水口3	排水口3	0.5	1.5	2.0
03	下総航空基地の敷地内水路における水質調査（令和7年3月）【下総航空基地実施】	20250305	排水口5	排水口5	1700	24	1700
03	下総航空基地の敷地内水路における水質調査（令和7年3月）【下総航空基地実施】	20250305	湧水2	湧水2	0.8	1.5	2.4
03	下総航空基地の敷地内水路における水質調査（令和7年3月）【下総航空基地実施】	20250305	湧水3	湧水3	20	2.3	23
03	下総航空基地の敷地外の水路における水質調査（令和7年3月）	20250305	A-③	排水口1の下流	2800	400	3200
03	下総航空基地の敷地外の水路における水質調査（令和7年3月）	20250305	B-①	排水口5の下流	1600	30	1600
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251008	処理前	排水口1処理前	26000	3300	29000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251008	処理後	排水口1処理後	6	<2	8
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251008	処理前	排水口2処理前	8	7	15
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251008	処理後	排水口2処理後	<2	2	4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251008	処理前	排水口5処理前	4400	60	4500
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251008	処理後	排水口5処理後	2400	40	2400
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251015	処理前	排水口1処理前	31000	2900	34000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251015	処理後	排水口1処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251015	処理前	排水口2処理前	6	4	10
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251015	処理後	排水口2処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251015	処理前	排水口5処理前	2800	40	2900
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251015	処理後	排水口5処理後	2500	40	2500
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251022	処理前	排水口1処理前	28000	3400	31000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251022	処理後	排水口1処理後	3	<2	5
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251022	処理前	排水口2処理前	3	4	7
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251022	処理後	排水口2処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251022	処理前	排水口5処理前	2500	50	2600
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251022	処理後	排水口5処理後	2200	50	2200
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251029	処理前	排水口1処理前	28000	3600	31000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251029	処理後	排水口1処理後	5	<2	7
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251029	処理前	排水口2処理前	4	2	6
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251029	処理後	排水口2処理後	<2	2	4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251029	処理前	排水口5処理前	1900	50	2000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251029	処理後	排水口5処理後	1600	40	1600
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251126	処理前	排水口1処理前	22000	3400	26000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251126	処理後	排水口1処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251126	処理前	排水口2処理前	13	4	17
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251126	処理後	排水口2処理後	2	<2	4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251126	処理前	排水口5処理前	1900	68	2000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251126	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251215	処理前	排水口1処理前	41000	2900	44000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251215	処理後	排水口1処理後	63	10	73
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251215	処理前	排水口2処理前	9	3	13
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251215	処理後	排水口2処理後	4	2	6
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251215	処理前	排水口5処理前	1800	57	1800
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20251215	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20260107	処理前	排水口1処理前	21000	2400	24000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20260107	処理後	排水口1処理後	4	<2	6
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20260107	処理前	排水口2処理前		水量不足のため採水不可	水量不足のため採水不可
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20260107	処理後	排水口2処理後		水量不足のため採水不可	水量不足のため採水不可
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20260107	処理前	排水口5処理前	1000	51	1000
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査【下総航空基地実施】	20260107	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査	20251126	柏市①	柏市①	230	8.9	240
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査	20251126	柏市②	柏市②	36	3.7	40
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査	20251126	柏市③	柏市③	8500	930	9400
04	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査	20251126	柏市④	柏市④	1400	92	1500
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	処理前	排水口1処理前	4400	300	4700
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	処理後	排水口1処理後	7	<2	9
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	基地境界付近	排水口1排水管入口	6	<2	8
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	処理前	排水口2処理前	11	3	14
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	処理後	排水口2処理後	3	<2	5
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	処理前	排水口5処理前	3000	50	3100
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	処理後	排水口5処理後	3	<2	5
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260227	敷地境界付近	排水口5敷地境界付近	82	<2	84
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	処理前	排水口1処理前	22000	2800	25000
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	処理後	排水口1処理後	<2	<2	<4
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	敷地境界付近	排水口1排水管入口	<2	<2	<4
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	処理前	排水口2処理前	3	2	5
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	処理後	排水口2処理後	<2	<2	<4
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	処理前	排水口5処理前	2000	27	2000
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）【下総航空基地実施】	20260327	敷地境界付近	排水口5敷地境界付近	580	11	590
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）	20260227	柏市①	柏市①	72	2.0	75
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）	20260227	柏市②	柏市②	56	4.7	60
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）	20260227	柏市③	柏市③	2400	270	2700
05	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（2回目）	20260227	柏市④	柏市④	1800	86	1900
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	処理前	排水口1処理前	47000	2600	50000
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	処理後	排水口1処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	敷地境界付近	排水口1排水管入口	6	<2	8
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	処理前	排水口2処理前	8	8	16
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	処理後	排水口2処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	処理前	排水口5処理前	1300	40	1300
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260422	敷地境界付近	排水口5敷地境界付近	1600	36	1700
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	処理前	排水口1処理前	46000	1900	48000
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	処理後	排水口1処理後	13	<2	15
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	敷地境界付近	排水口1排水管入口	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	処理前	排水口2処理前	570	19	590
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	処理後	排水口2処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	処理前	排水口5処理前	1000	30	1000
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260527	敷地境界付近	排水口5敷地境界付近	1100	20	1200
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	処理前	排水口1処理前	24000	1500	25000
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	処理後	排水口1処理後	4	<2	6
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	敷地境界付近	排水口1排水管入口	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	処理前	排水口2処理前	440	22	460
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	処理後	排水口2処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	処理前	排水口5処理前	820	30	850
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	処理後	排水口5処理後	<2	<2	<4
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）【下総航空基地実施】	20260624	敷地境界付近	排水口5敷地境界付近	1600	36	1700
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）	20260624	柏市①	柏市①	1600	41	1700
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）	20260624	柏市②	柏市②	1100	28	1100
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）	20260624	柏市③	柏市③	12000	1000	13000
06	下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査（3回目）	20260624	柏市④	柏市④	2600	180	2700